

회사소개

한다움건설은 중목구조 주택설계 및 시공 전문 종합건설사 입니다.

2016

한다움건설(주) 설립

2017 ~ 18

유럽식 중목구조 '갤럭시하임'
일본식 중목구조 '포레스툼'
브랜드 런칭
공사 및 업무관리 자체그룹웨어 개발 기업부설 연구소
설치

2019

벤처기업 인증
메인비즈, 이노비즈 인증
상표건 5건, 프로그램 저작권 6건 등록

주력사업

한다움건설은 차별화된 중목구조 시공기술을 바탕으로 전국 목구조 주택 시공의 기술력을 입증하고 있습니다. 프리커팅 기술을 기반으로 사전 설계를 체계적으로 완성 한 후 프리커팅 기술로 공장에서 모든 건축부재가 제작되어 공사 현장으로 보내짐으로써 현장 가공과 폐기물 발생을 줄이고 빠른 시공 기간으로 효과적인 공정관리를 자랑합니다. 또한, 기존 경량 목구조의 단점을 보완한 내구성과 친환경 재료인 목구조의 장점이 고객의 건강과 경제적인 삶에 특별한 가치를 제공해 주고 있습니다.

일본, 미국, 캐나다 등 선진 국가에서 목구조주택을 애용하고 있으며 최근 기술개발로 30층 규모의 목조 오피스가 시공 되는 증 목조건축기술은 미래형 친환경 주거사업입니다. 저희 한다움 건설에서는 지속적인 목조주택 개발을 통해 보다 건강한 국민주택 보급과 생산에 최선을 다하겠습니다.

2020

한다움종합건설(주) 설립
스마트건축플래너 특허 획득
맞춤견적프로그램 특허 출원
업계최초 보이는건축상담 실시
중소기업 경영혁신대회 우수상 수상

중목구조 기술

목재가 갖는 친환경성과 중목구조의 내구성 프리커팅기술을 적용한 정밀성을 통하여 공기를 단축하고 국민의 주거 환경의 질을 높여 행복한 주거문화를 실현하는데 더욱 노력 하겠습니다.



주요 구조부가 크고 무거운 중량의 부재로 이루어진 공법
기본구조재 105*105mm



30-40평대 기준 골조 시공기간 : 2-3일



프리컷 커팅된 부재를 이용한 고정밀 가공 및 시공 가능




불필요한 현장 폐기물 최소화



조인트 부재까지 조립형으로 시공성능이 우수하다



내진설계에 의한 구조적 안정성이 높다



정밀시공으로 오차범위 1mm

기업실적

2021년 7월 현재

한국 중목구조 계약 현황	한국 중목구조 완공 현황
107건	37건
2021년 현재 중목구조 시공중 현황	2021년 ~ 중목구조 진행 예정
26건	44건



가족들의 프라이빗한 일상을 담은 군산 중정주택




위치 전북 군산
구조 중목구조
연면적 279.90㎡ (84.67 py)
1층 154.64㎡ (46.78 py)
2층 110.97㎡ (33.57 py)
1층 포치 14.29㎡ (4.32 py)
외장재 파벽돌, 큐블릭
지붕재 알루미늄징크
내장재 친환경 도장
바닥재 포세리타일, 강마루




Concept

높고 낮은 벽으로 둘러싸인 집 그래서 내부가 더 궁금해지는 이 주택은 3면이 도로에 놓이는 택지 지구 내 집 전체가 하나로 연결된 □자형태의 중정주택이다. 아파트를 짓는 회사의 임원으로 콘크리트로 집을 지으면 훨씬 적은 금액으로 집을 지을 수 있음에도 불구하고 어린 자녀들에게 보다 나은 주거환경을 선물하고자 했던 건축주 부부는 줄곧 살았던 아파트를 벗어나 새로운 집

짓기를 시작하였다. 한창 뛰어놀 자녀들의 안전을 고려하여 마당을 집 안 내부로 들이는 설계에 초점을 맞춘주택은 중정을 중심으로 시각적, 공간적 연계성을 가지고 있으며, 어떤 집보다도 입체적인 일상을 담아내는 공간들로 채워졌다. 또 자칫 단조로워질 수 있는 외부 디자인은 서로 다른 높낮이의 지붕선과 볼륨감으로 다양한 시야를 가질 수 있도록 하였다.



1층 평면



2층 평면

